



Ringsted d. 19. maj 2010

Kasper Kofod
Odensegade 17, 4. Tv.
2100 København Ø

Tilbud nr. 10-1714

Vedr. Ejerforeningen Faksegade 13 – Odensegade 17

Med udgangspunkt i besigtigelse samt tilstandsrapport har vi hermed fornøjelsen at kunne tilbyde arbejdet udført for:

Kr. 1.257.333,- - ex. moms.

Oplysninger og forudsætninger i forbindelse med tilbudet:

- Dansk Byggeris standardforbehold regnes at gælde
- Tilbudsliste vedlagt

Vi håber tilbuddet må vække interesse, og at vi må høre nærmere.

Med venlig hilsen

rbe a/s


Peter Maaløe

Ejerforeningen Faksegade - Odensegade		enhed	antal	pris	
Byggeplads	Opstilling og nedtagning af stillads mod gade	stk		kr	190.000
	Opstilling og nedtagning af stillads mod gård og gavl	stk		kr	133.000
	Stilladsleje i 8 uger for gadefacade	stk		kr	95.873
	Stilladsleje i 8 uger for stillads mod gård og gavl	stk		kr	65.000
	Byggeplads med mandskabsfaciliteter	stk		kr	167.092
	Byggeplads i alt			kr	650.965
Afrensning	Afrensning af overfacader mod gade	stk		kr	23.100
	Afrensning af underfacader mod gade	stk		kr	15.000
	Afrensning af over- og underfacader mod gård	stk		kr	18.360
Murer	Nedrivning af eks. Lette 8 stk. brystninger i stueetage, opmuring af nye inkl. Ståloverligger over kældervindue. Ny brystning pudses med ornamentik som eks. Der etableres trukne sålbænke som eks.	stk	10	kr	187.284
	Etablering af pudset ornamentering på eks. Murede brystninger der mangler dette.	stk	10	kr	57.080
	Udbedring af sætningsrevner ved udkradsning og efterfugning med egnet kalkmørtel	lbm	10	kr	1.498
	Udbedring af sætningsrevner med imuring af armering, lejefuger udfræses, der indmures armeringsstål 2-3 steder pr. brystning	lbm	10	kr	10.207
	Ommuring/rep. Af brystning over indgangsdør nr. 17	stk	1	kr	2.730
	Gesims i gård løse fuger 2: udkradses og efterfuges, løse sten mures om, frostsprængte sten udskiftes skøn 25 stk.	stk	25	kr	7.505
	Nedtagning og genopmuring af udfyldningsmurværk over gesims	m2	1	kr	4.088
	Udskiftning af kalfatringsfugerom vinduer inkl. Bagstop (tjæret værk)	lbm	45	kr	9.088
	Eftergang løse sten og foivitetræt pud på brandkamme og skorsten	timer	37	kr	14.669
	Pudsrep. Af facader, løs l pud s renhugges og genoppudses med smidig hydraulisk kalkmørtel.	m2	10	kr	7.710
Filtsning af gavl	m2	126	kr	24.581	
Filtsning af gårdfacade efter behov skønnet	m2	100	kr	19.508	
	Murer i alt			kr	402.408
Tømrer	Kontrol samt evt. udskiftning af tømmerkonstruktion bag udfyldningsmurværk ved tag				
	Udskiftning af beslag på vinduesramme	pr.ramme	kr 1	kr	114
	Udskiftning af bundramme	pr.ramme	kr 1	kr	840
	Udskiftning af bundkarm	pr.stk	kr 1	kr	1.021
	Udskiftning af sidestykke	pr.stk	kr 1	kr	1.202
	Afliøvlng af ramme. Samt montage af tætningsliste	pr.ramme	kr 1	kr	409
	Udskiftning af glaslister	pr. ramme	kr 1	kr	375
	Kitning af glas	pr.ramme	kr 1	kr	103
	Udskiftning af 2-fags vindue	pr.stk	kr 1	kr	8.452
	Udskiftning af 3-fags vindue	pr.stk	kr 1	kr	10.006
	Tømrer i alt			kr	22.520
TDC	Fjernelse afdøde telefonledninger samt evt. omlægning af ledninger på facade der er i brug.	Forventes udført af TDC			
Maler	Maling af underfacader med silikatiTialing	m2	541	kr	86.993
	Afrensning samt malerbehandling af Vinduer i trappeopgange	stk	16	kr	18.096

Ejerforeningen Faksegade - Odensegade		enhed	antal	pris	
Byggeplads	Opstilling og nedtagning af stillads mod gade	stk		kr	190.000
	Opstilling og nedtagning af stillads mod gård og gavl	stk		kr	133.000
	Stilladsleje i 8 uger for gadefacade	stk		kr	95.873
	Stilladsleje i 8 uger for stillads mod gård og gavl	stk		kr	65.000
	Byggeplads med mandskabsfaciliteter	stk		kr	167.092
	Byggeplads i alt				kr
Afrensning	Afrensning af overfacader mod gade	stk		kr	23.100
	Afrensning af underfacader mod gade	stk		kr	15.000
	Afrensning af over- og underfacader mod gård	stk		kr	18.360
Murer	Nedrivning af eks. Lette 8 stk. brystninger i stueetage, opmuring af nye inkl. Ståloverligger over kældervindue. Ny brystning pudses med ornamentik som eks. Der etableres trukne sålbænke som eks.	stk	10	kr	187.284
	Etablering af pudset ornamentering på eks. Murede brystninger der mangler dette.	stk	10	kr	57.080
	Udbedring af sætningsrevner ved udkradsning og efterfugning med egnet kalkmørtel	lbm	10	kr	1.498
	Udbedring af sætningsrevner med imuring af armering, lejefuger udfræses, der indmures armeringsstål 2-3 steder pr. brystning	lbm	10	kr	10.207
	Ommuring/rep. Af brystning over indgangsdør nr. 17	stk	1	kr	2.730
	Gesims i gård løse fuger 2: udkradses og efterfuges, løse sten mures om, frostsprængte sten udskiftes skøn 25 stk.	stk	25	kr	7.505
	Nedtagning og genopmuring af udfyldningsmurværk over gesims	m2	1	kr	4.088
	Udskiftning af kalfatningsfugerom vinduer inkl. Bagstop (tjæret værk)	lbm	45	kr	9.088
	Eftergang løse sten og foivitret puds på brandkamme og skorsten	timer	37	kr	14.669
	Pudsrep. Af facader, løs i puds renhugges og genoppudses med smidig hydraulisk kalkmørtel.	m2	10	kr	7.710
	Filtsning af gavl	m2	126	kr	24.581
	Filtsning af gårdfacade efter behov skønnet	m2	100	kr	19.508
					kr
Tømrer	Kontrol samt evt. udskiftning af tømrerkonstruktion bag udfyldningsmurværk ved tag				
	Udskiftning af beslag på vinduesramme	pr.ramme	kr 1	kr	114
	Udskiftning af bundramme	pr.ramme	kr 1	kr	840
	Udskiftning af bundkarm	pr.stk	kr 1	kr	1.021
	Udskiftning af sidestykke	pr.stk	kr 1	kr	1.202
	Afliøvlng af ramme. Samt montage af tætningsliste	pr.ramme	kr 1	kr	409
	Udskiftning af glaslister	pr.ramme	kr 1	kr	375
	Kitning af glas	pr.ramme	kr 1	kr	103
	Udskiftning af 2-fags vindue	pr.stk	kr 1	kr	8.452
	Udskiftning af 3-fags vindue	pr.stk	kr 1	kr	10.006
Tømrer i alt				kr	22.520
TDC	Fjernelse afdøde telefonledninger samt evt. omlægning af ledninger på facade der er i brug.	Forventes udført af TDC			
Maler	Maling af underfacader med silikatiTialing	m2	541	kr	86.993
	Afrensning samt malerbehandling af Vinduer i trappeopgange	stk	16	kr	18.096

	Malerbehandling af vinduer udvendigt + kant			kr	-
	2.fag	stk	1	kr	1.320
	3 fag	stk	1	kr	1.932
	Maler i alt			kr	108.341
Blikkenslager	Zinkinddækning af gesims ved tagsammenskæring	stk	1	kr	4.500
	Udbedring/udskiftning af zinkinddækning ved tagsammenskæring	stk	1	kr	5.600
	Zinkinddækning af gesims ved tag ved gavl	stk	1	kr	3.000
	Udbedring af zinkinddækning under kvist	stk	1	kr	30.000
	Etablering af fodblik ved 2 altaner	stk	1	kr	5.000
	Div. Inddækninger ved tag udskiftes og fræses ind, rensning af tagrender m.v. rådighedsbeløb	stk	1	kr	25.000
	Blikkenslager i alt			kr	73.100
	Byggeplads i alt			kr	650.965
	Murer i alt			kr	402.408
	Tømrer i alt			kr	22.520
	Maler i alt			kr	108.341
	Blikkenslager i alt			kr	73.100
	I alt			kr	1.257.333

13-5 2010
rbe
 fredensvej 36 • 4100 ringsted
 tlf: 5858 2828 • cvr 2991 6179
 www.rbe.dk • info@rbe.dk